

СОГЛАСОВАНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

" 25 " 12 2020 г.

МИТРОФАНОВА Т. Г.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ГРУППА МКУ ХЭГ ЭЭМАОУ "СОШ № 25" г. Улан-Удэ
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)на монтаж системы видеонаблюдения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 133160 руб.

Средства на оплату труда 1346 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020 г.



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Монтажные работы														
1	ФЕРм10-04-067 23 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1033/пр	Устройство видеоконтрольное ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР на 4 квартал 2020 г. Из Приложения 1 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 ноября 2020 г. №44016-ИФ/09 СМР=8,25 НР (15 руб.): 92%*0,7 от ФОТ (24 руб.) СП (14 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (24 руб.)	шт	1	25,56	24,18	0,9	0,1		26	24	1		0,04
2	Прайс-лист О	Регистратор ST-NVR-164 Pro D ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=4,18	шт.	1	2907,3				2907	2907				
3	Прайс-лист	Мышь ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР на 4 квартал 2020 г. Из Приложения 1 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 ноября 2020 г. №44016-ИФ/09 СМР=8,25	шт.	1	90,91					91				
4	ФЕРм10-10-001 02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Камеры видеонаблюдения: на кронштейне ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР на 4 квартал 2020 г. Из Приложения 1 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 ноября 2020 г. №44016-ИФ/09 СМР=8,25 НР (66 руб.): 92%*0,7 от ФОТ (102 руб.) СП (60 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (102 руб.)	шт	3	34,7	34,02				104	102			
5	Прайс-лист	Камера уличная ST180 IP POE ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР на 4 квартал 2020 г. Из Приложения 1 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 ноября 2020 г. №44016-ИФ/09 СМР=8,25	шт.	3	1255,98					3768				
6	ФЕРм10-10-001 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Камеры видеонаблюдения: фиксированные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР на 4 квартал 2020 г. Из Приложения 1 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 ноября 2020 г. №44016-ИФ/09 СМР=8,25 НР (113 руб.): 92%*0,7 от ФОТ (175 руб.) СП (102 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (175 руб.)	шт	6	29,79	29,21				179	175			
7	Прайс-лист О	Камера купольная в металлическом корпусе ST 174 IP POE ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=4,18	шт.	1	1096,49				1096	1096				
8	Прайс-лист О	Камера внутренняя ST 171 M POE ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=4,18	шт.	5	937				4685	4685				
9	ФЕРм10-03-013 05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коммутатор служебной связи ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР на 4 квартал 2020 г. Из Приложения 1 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 ноября 2020 г. №44016-ИФ/09 СМР=8,25 НР (35 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (63 руб.) СП (34 руб.): 60%*0,9 от ФОТ (63 руб.)	шт	1	104,57	59,64	22,5	2,52		105	60	23	3	
10	Прайс-лист О	Коммутатор ST-S160 POE ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=4,18	шт.	1	3189,79				3190	3190				
11	ФЕРм10-04-066 04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка кабельная соединительная или разветвительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР на 4 квартал 2020 г. Из Приложения 1 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 ноября 2020 г. №44016-ИФ/09 СМР=8,25 НР (198 руб.): 92%*0,7 от ФОТ (307 руб.) СП (180 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (307 руб.)	шт	9	42,07	34,12				379	307			0,00
12	Прайс-лист	Коробка распределительная 105*105 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР на 4 квартал 2020 г. Из Приложения 1 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 ноября 2020 г. №44016-ИФ/09 СМР=8,25	шт.	9	7,58					68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ФЕРм08-02-402-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР на 4 квартал 2020 г. Из Приложения 1 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 ноября 2020 г. №44016-ИФ/09 СМР=8,25 НР (336 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (506 руб.) СП (296 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (506 руб.)	100 м	4,3	193,15	115,06	35,61	2,51		831	495	153	11	
14	Прайс-лист	ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 ZH нг(А)-HF (305м) Кабель безгалогенный (LSZH) для групповой внутренней прокладки, в т.ч. во взрывоопасных зонах по ГОСТ IEC 60079-14-2013. Букта 305м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР на 4 квартал 2020 г. Из Приложения 1 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 ноября 2020 г. №44016-ИФ/09 СМР=8,25	м.	500	3,23					1615				
15	ФЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопроволочного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР на 4 квартал 2020 г. Из Приложения 1 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 ноября 2020 г. №44016-ИФ/09 СМР=8,25 НР (20 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (30 руб.) СП (18 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (30 руб.)	100 м	0,7	55,29	42,21	1,81	0,26		39	30	1		
16	ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР на 4 квартал 2020 г. Из Приложения 1 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 ноября 2020 г. №44016-ИФ/09 СМР=8,25 НР (84 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (127 руб.) СП (74 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (127 руб.)	100 м	0,7	231,67	178,98	33,8	2,26		162	125	24	2	
17	Прайс-лист	Труба ПВХ легкая серая D=20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР на 4 квартал 2020 г. Из Приложения 1 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 ноября 2020 г. №44016-ИФ/09 СМР=8,25	м.	70	1,01					71				
18	Прайс-лист	Коннектор RG 45 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР на 4 квартал 2020 г. Из Приложения 1 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 ноября 2020 г. №44016-ИФ/09 СМР=8,25	шт.	18	0,4					7				
19	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР на 4 квартал 2020 г. Из Приложения 1 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 ноября 2020 г. №44016-ИФ/09 СМР=8,25 НР (8 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (12 руб.) СП (7 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (12 руб.)	100 м	0,08	206,76	154,92	0,31	0,14		17	12			
20	ФССЦ-20.2.05.04-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель-канал (короб) 25x16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР на 4 квартал 2020 г. Из Приложения 1 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 ноября 2020 г. №44016-ИФ/09 СМР=8,25	м	8	1,71					14				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										19354	1330	202	16	
Накладные расходы										876				
Сметная прибыль										785				
Итого по смете:														
Итого Монтажные работы										75380				
Итого Оборудование										49650				
Итого										125030				
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы										5941				
Машины и механизмы										202				
ФОТ										1346				
Оборудование										11878				
Накладные расходы										876				
Сметная прибыль										785				
Договорной понижающий коэффициент 125 030 * 0,901215										112679				
Возмещение НДС при УСНО (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2*8,25+ОБ*0,2										20481				
ВСЕГО по смете										133160				

Составил: Николаева О.А. *Итого-сметчик*Проверил: Кочетов Д.А. *Бен. директор*