

СОГЛАСОВАНО: по образованию

Администрация г. Улан-Удэ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

" 03 " 12 2020 г. ИТРОФАНОВА Т.Г.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ГРУППА МКУ ХЭГ КО

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

" 03 " 12 2020 г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на установку и монтаж системы контроля управления доступом

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 277,559 тыс. руб.

строительных работ 61,256 тыс. руб.

монтажных работ 13,811 тыс. руб.

оборудования 156,232 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,387 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 32,35 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Монтаж турникетов</b>												
1	ФЕРм11-05-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж турникета (шт) НР (45 руб.): 80% от ФОТ СП (34 руб.): 60% от ФОТ	2	124,36 17,8	93,58 10,21	12.98	249	36	187 20	26	2.06	4.12
2	Прайс-лист	Турникет электромеханический Praktika-Cube C-02 (шт) ПЗ=54250/1,2/4,18	2	11601,89 54250/1,2/4,18		54250/1,2/4,18	23204					
3	ФЕРм10-10-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством (шт) НР (19 руб.): 80% от ФОТ СП (14 руб.): 60% от ФОТ	1	24,77 24,28		0.49	25	24		1	2.28	2.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 О	Прайс-лист	Сетевой контроллер Sigur E500U (шт) ПЗ=22314.34/1,2/4,18	1	4772,13 22314.34/1,2/4, 18		22314.34/1, 2/4,18	4772					
5	ФЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж блока питания (шт) НР (86 руб.): 80% от ФОТ СП (64 руб.): 60% от ФОТ	1	187,3 103,14	36 4,02	48.16	187	103	36 4	48	9.3	9.3
6	ФЕРм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (100 м) НР (7 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ	0,05 5 / 100	156,33 139,54		16,79	8	7		1	15.2	0.76
7	ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 25 мм (м)	5	2.17		2.17	11			11		
8	ФССЦ-20.2.05.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 25 мм (100 шт)	0,05 5 / 100	38		38	2			2		
9	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ	0,05 5 / 100	68,77 50,67	3,62 0,5	14.48	3	3			5.39	0.27
10	ФССЦ-21.2.03.03-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Провод силовой гибкий ПВС 3х2,5 (1000 м)	0,005 5 / 1000	9848.63		9848.63	49			49		
11	ФЕРм11-05-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж считывателей (шт) НР (90 руб.): 80% от ФОТ СП (67 руб.): 60% от ФОТ	4	124,36 17,8	93,58 10,21	12.98	497	71	374 41	52	2.06	8.24
12 О	Прайс-лист	Бесконтактный считыватель проxi-карт PROX-13 (шт) ПЗ=5710.54/1,2/4,18	4	1221,25 5710.54/1,2/4,1 8		5710.54/1,2 /4,18	4885					
13	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) НР (18 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ	0,12 12 / 100	206,76 154,92	0,31 0,14	51.53	25	19		6	16.29	1.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	<b>ФССЦ-20.2.05.04-0021</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кабель-канал (короб) 40x16 мм (м)	12 0,12*100	0.83		0.83	10			10		
15	<b>ФЕРм08-02-402-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (100 м) <i>НР (13 руб.): 95% от ФОТ СП (9 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,12 12 / 100	193,15 115,06	35,61 2,51	42.48	23	14	4	5	12.24	1.47
16	<b>ФССЦ-21.2.03.08-0011</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Шнур ШВВП 2x0,75 (1000 м)	0,012 12 / 1000	2012.21		2012.21	24			24		
17	<b>ФЕРм08-02-399-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) <i>НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,38 (8+24+6) / 100	38,59 26,51	1,81 0,26	10.27	15	10	1	4	2.82	1.07
18	<b>ФССЦ-21.1.04.01-1046</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кабель витая пара U/UTP 4x2x0,52, категория 5е (1000 м)	0,038 (8+24+6) / 1000	1150.19		1150.19	44			44		
19	<b>ФЕР09-03-029-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Монтаж ограждения из нержавеющей стали (т) <i>НР (32 руб.): 90% от ФОТ СП (30 руб.): 85% от ФОТ</i>	0.1	1031,48 271,66	671,33 78,48	88.49	103	27	67 8	9	28.9	2.89
20	<b>Прайс-лист</b>	Ограждение из нержавеющей стали (компл.) <i>МАТ=12960/1, 2/8, 25</i>	2	1387,64 12960/1, 2/8, 25		1387,64 12960/1, 2/8, 25	2775			2775		
21	<b>Прайс-лист</b>	Настенный блок с лентами 3 м NB-36333 Blue (компл.) <i>МАТ=3582.9/1, 2/8, 25</i>	2	383,62 3582.9/1, 2/8, 25		383,62 3582.9/1, 2/8, 25	767			767		
22	<b>Прайс-лист</b>	Пластиковый настенный фиксатор (компл.) <i>МАТ=364.5/1, 2/8, 25</i>	2	39,03 364.5/1, 2/8, 25		39,03 364.5/1, 2/8, 25	78			78		
23 О	<b>Прайс-лист</b>	ПО SIGUR "Школа" (шт) <i>ПЗ=22376,25/1, 2/4, 18</i>	1	4514,5 22376,25/1, 2/4, 18		22376,25/1, 2/4, 18	4515					
24	<b>Прайс-лист</b>	Расходные материалы (компл.) <i>МАТ=34000/1, 2/8, 25</i>	1	3640,4 34000/1, 2/8, 25		3640,4 34000/1, 2/8, 25	3640			3640		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							45911	314	669 73	7552		32.35
Накладные расходы							321					
Сметная прибыль							243					
<b>Итого по разделу 1 Монтаж турникетов</b>							<b>231299</b>					<b>32.35</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах				45911	314	669	7552					32.35
Накладные расходы				321								
Сметная прибыль				243								
<b>Итого по смете:</b>												
Итого по Строительным работам												
Итого				7425								2.89
Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены 4 квартала 2020 года согласно Письму Минстрой РФ №44016-ИФ/09 от 02.11.2020 года (Образовательные учреждения. Школы) СМР=8,25"				61256								2.89
Итого по Монтажным работам												
Итого				1674								29.46
Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены 4 квартала 2020 года согласно Письму Минстрой РФ №44016-ИФ/09 от 02.11.2020 года (Образовательные учреждения. Школы) СМР=8,25"				13811								29.46
Итого по Оборудованию												
Итого				37376								
Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены 4 квартала 2020 года согласно Письму Минстрой РФ №44016-ИФ/09 от 02.11.2020 года (Образовательные учреждения. Школы) Оборудование СМР=4,18"				156232								
Итого				231299								32.35
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы				7552								
Машины и механизмы				669								
ФОТ				387								
Оборудование				37376								
Накладные расходы				321								
Сметная прибыль				243								
НДС 20% от 231299				46259.8								
<b>ВСЕГО по смете</b>				<b>277558.8</b>								<b>32.35</b>

Заказчик: Директор Е.А. Ларченко Е.А.  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: ООО "ЭЛЕКТРОС" В.А. Колесников В.А.  
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: В.А. Колесников В.А.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: В.А. Колесников В.А.