

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2020 г.

" " 2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на установку и монтаж системы контроля управления доступом

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 277,559 тыс. руб.

строительных работ 61,256 тыс. руб.

монтажных работ 13,811 тыс. руб.

оборудования 156,232 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,387 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 32,35 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтаж турникетов												
1	ФЕРм11-05-001-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Монтаж турникета (шт) <i>НР (45 руб.): 80% от ФОТ СП (34 руб.): 60% от ФОТ</i>	2	124,36 17,8	93,58 10,21	12,98	249	36	187 20	26	2,06	4,12
2 О	Прайс-лист	Турникет электромеханический Praktika- Cube C-02 (шт) <i>ПЗ=54250/1,2/4,18</i>	2	11601,89 <i>54250/1,2/4,18</i>		54250/1,2/4 ,18	23204					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРм10-10-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством (шт)	1	24,77 24,28		0,49	25	24		1	2,28	2,28
4 О	Прайс-лист	Сетевой контроллер Sigur E500U (шт) ПЗ=22376,25/1,2/4,18 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))	1	4514,5 22376,25/1,2/4, 18		22376,25/1, 2/4,18	4515					
5	ФЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж блока питания (шт)	1	187,3 103,14	36 4,02	48,16	187	103	36 4	48	9,3	9,3
6	ФЕРм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (100 м)	0,05	156,33 139,54		16,79	8	7		1	15,2	0,76
7	ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 25 мм (м)	5	2,17		2,17	11			11		
8	ФССЦ-20.2.05.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 25 мм (100 шт)	0,05	38		38	2			2		
9	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (100 м)	0,05	68,77 50,67	3,62 0,5	14,48	3	3			5,39	0,27
10	ФССЦ-21.2.03.03-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Провод силовой гибкий ПВС 3х2,5 (1000 м)	0,005	9848,63		9848,63	49			49		
11	ФЕРм11-05-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж считывателей (шт)	4	124,36 17,8	93,58 10,21	12,98	497	71	374 41	52	2,06	8,24
12 О	Прайс-лист	Бесконтактный считыватель прохi-карт PROX-13 (шт) ПЗ=4477,20/1,2/4,18 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))	4	903,29 4477,20/1,2/4,1 8		4477,20/1,2 /4,18	3613					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФЕРм08-02-390-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м)	0,04	206,76 154,92	0,31 0,14	51,53	8	6		2	16,29	0,65
14	ФССЦ-20.2.05.04-0021 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кабель-канал (короб) 40x16 мм (м)	4	0,83		0,83	3			3		
15	ФЕРм08-02-402-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жила до 10 мм ² (100 м)	0,25	193,15 115,06	35,61 2,51	42,48	48	29	9 1	10	12,24	3,06
16	ФССЦ-21.2.03.08-0012 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Шнур ШВВП 2x1,5 (1000 м)	0,025	2106,9		2106,9	53			53		
17	ФЕРм08-02-399-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² (100 м)	0,71	38,59 26,51	1,81 0,26	10,27	27	19	1	7	2,82	2
18	ФССЦ-21.1.04.01-1046 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кабель витая пара U/UTP 4x2x0,52, категория 5е (1000 м)	0,071	1150,19		1150,19	82			82		
19	ФЕР10-01-029-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Монтаж планок анти-паника (100 компл.)	0,02	838,37 835,08	3,29 0,58		17	17			75,3	1,51
20	Прайс-лист	Планка преграждающая антипаника для турникета РРА-06R (шт) МАТ=11176,65/1,2/8,25	2	1128,95 11176,65/1,2/8, 25		1128,95 11176,65/1,2/8, 25	2258			2258		
21	ФЕР09-03-029-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Монтаж ограждения из нержавеющей стали (т)	0,1	1031,48 271,66	671,33 78,48	88,49	103	27	67 8	9	28,9	2,89
22	Прайс-лист	Ограждение из нержавеющей стали (компл.) МАТ=15000/1,2/8,25	2	1515,15 15000/1,2/8,25		1515,15 15000/1,2/8,25	3030			3030		
23	Прайс-лист	Стойка с двумя вытяжными лентами 3 м синего цвета (компл.) МАТ=9582,3/1,2/8,25	1	967,91 9582,3/1,2/8,25		967,91 9582,3/1,2/8,25	968			968		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Прайс-лист	Настенный блок с лентами 3 м NB-36333 Blue (компл.) МАТ=3582.9/1,2/8,25	2	361,91 3582.9/1,2/8,25		361,91 3582.9/1,2/8,25	724			724		
25	Прайс-лист	Пластиковый настенный фиксатор (компл.) МАТ=500/1,2/8,25	2	50,51 500/1,2/8,25		50,51 500/1,2/8,25	101			101		
26 О	Прайс-лист	21,5" Моноблок Aser (шт) ПЗ=28098,70/1,2/4,18 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))	1	5669,03 28098,70/1,2/4,18		28098,70/1,2/4,18	5669					
27 О	Прайс-лист	ПО SIGUR "Школа" (шт) ПЗ=22376,25/1,2/4,18 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))	1	4514,5 22376,25/1,2/4,18		22376,25/1,2/4,18	4515					
28	Прайс-лист	Расходные материалы (компл.) МАТ=34000/1,2/8,25	1	3434,34 34000/1,2/8,25		3434,34 34000/1,2/8,25	3434			3434		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							49938	342	674 74	10871		35,08
Накладные расходы							353					
Сметная прибыль							262					
Итого по разделу 1 Монтаж турникетов							262195					35,08
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							49938	342	674 74	10871		35,08
Накладные расходы							353					
Сметная прибыль							262					
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Итого							10728					4,4
Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены 4 квартала 2020 года согласно Письму Минстрой РФ №44016-ИФ/09 от 02.11.2020 года (Образовательные учреждения. Школы) СМР=8,25"							88506					4,4
Итого по Монтажным работам												
Итого							1774					30,68
Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены 4 квартала 2020 года согласно Письму Минстрой РФ №44016-ИФ/09 от 02.11.2020 года (Образовательные учреждения. Школы) СМР=8,25"							14636					30,68
Итого по Оборудованию												
Итого							38051					
Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены 4 квартала 2020 года согласно Письму Минстрой РФ №44016-ИФ/09 от 02.11.2020 года (Образовательные учреждения. Школы) Оборудование СМР=4,18"							159053					
Итого							262195					35,08
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы							10871					
Машины и механизмы							674					
ФОТ							416					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Оборудование						38051					
	Накладные расходы						353					
	Сметная прибыль						262					
	НДС 20%						52439					
	ВСЕГО по смете						314634					35,08

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Исполнитель: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.  *В. В. Волков*

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)