


Приложение № 1 к Договору выполнения работ (подряд) № 22/2020 от "30" 06 2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОГЛАСОВАНО: Мирофанова Т. Г.
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
УППА МКУ ХЭГ КО

" 30 " 06 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ СОШ №25

" 30 " 06 2020 г. Е.А. Парченко



МАОУ "СОШ №25 г. Улан-Удэ", ул. Цыбикова, 2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Капитальный ремонт дверей

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 313,710 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,978 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 210,78 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000/ 1 квартал 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Общестроительные работы												
1	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) НР (71 руб.): 110%*0.9 * 0,7 от ФОТ (102 руб.) СП (55 руб.): 70%*0.85 * 0,9 от ФОТ (102 руб.)	0,12 12 / 100	979,35 737,4	241,95 104,49		118	89	29 13		91,15	10,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР46-04-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых (100 м2) <i>НР (42 руб.): 110%*0.9 * 0,7 от ФОТ (61 руб.) СП (33 руб.): 70%*0.85 * 0,9 от ФОТ (61 руб.)</i>	0,195 <i>19,5 / 100</i>	435,33 221,51	213,82 92,34		85	43	42 18		29,3	5,71
3	ФЕР10-01-057-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка по месту шкафных и антресольных: стенок (применительно) (100 м2) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (125 руб.): 118%*0.9 * 0,7 от ФОТ (168 руб.) СП (81 руб.): 63%*0.85 * 0,9 от ФОТ (168 руб.)</i>	0,38 <i>38 / 100</i>	626,88 405,23	221,65 36,83		238	154	84 14		49,6	18,85
4	ФЕР09-03-046-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением (100 м2) <i>НР (297 руб.): 90%*0.9 * 0,7 от ФОТ (523 руб.) СП (340 руб.): 85%*0.85 * 0,9 от ФОТ (523 руб.)</i>	0,1725 <i>17,25 / 100</i>	3848,95 2997,88	575,19 32,95	275,88	664	517	99 6	48	298	51,41
5	прайс-лист	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные Сиял КП 45 (м2)	17,25	772,33 <i>7405,14/1,2/7,9 9</i>		772,33 <i>7405,14/1,2/7,9 9</i>	13323			13323		
6	ФЕР10-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2) <i>НР (205 руб.): 118%*0.9 * 0,7 от ФОТ (276 руб.) СП (133 руб.): 63%*0.85 * 0,9 от ФОТ (276 руб.)</i>	0,1522 <i>15,22 / 100</i>	11995,32 1763,23	248,35 52,23	9983,74	1826	268	38 8	1520	199,01	30,29
7	прайс-лист	Двери на алюминиевом каркасе комбинированные Сиял КП 45 (м2)	15,22	772,33 <i>7405,14/1,2/7,9 9</i>		772,33 <i>7405,14/1,2/7,9 9</i>	11755			11755		
8	ФЕР15-01-050-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (100 м2) <i>НР (161 руб.): 105%*0.9 * 0,7 от ФОТ (244 руб.) СП (103 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ (244 руб.)</i>	0,159 <i>15,9 / 100</i>	1563,91 1528,19	35,36 6,88	0,36	249	243	6 1		166,47	26,47

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	прайс-лист	Откосы ПВХ Монблан (м2)	15,9	29,71 284,9/1,2/7,99		29,71 284,9/1,2/7,99	472			472		
10	ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2) НР (303 руб.): 79%*0,7 от ФОТ (548 руб.) СП (247 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (548 руб.)	0,159 15,9 / 100	5751,96 3436,05	36,26 15,66	2279,65	915	546	6 2	363	383,06	60,91
11	ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) НР (37 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (56 руб.) СП (24 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (56 руб.)	0,159 15,9 / 100	640,62 349,83	10,49 2,01	280,3	102	56	2	44	39	6,2
12	ФССЦ-14.3.02.01-0222 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска водоземulsionная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная (т)	0,01	18883,39		18883,39	189			189		

Погрузка и вывоз строительного мусора

13	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	1,288	42,98	42,98		55		55			
14	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	1,288	11,42	11,42		15		15			

Итого по разделу 1 Общестроительные работы	257765					210,78
--	--------	--	--	--	--	--------

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах	30006	1916	376 62	27714		210,78
Накладные расходы	1241					
Сметная прибыль	1014					

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							403					16,65
Деревянные конструкции							2608					49,14
Строительные металлические конструкции							26851					51,41
Отделочные работы							864					32,67
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							1465					60,91
Погрузо-разгрузочные работы							55					
Перевозка грузов автотранспортом							15					
Итого							32261					210,78
Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2020 г (письмо от 07 апреля 2020 г. №13436-ИФ/09). Объекты образования - школы: 32 261 * 7,99							257765					
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы							27714					
Машины и механизмы							376					
ФОТ							1978					
Накладные расходы							1241					
Сметная прибыль							1014					
Компенсация НДС при упрощенной системе налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,20*7,99							45371					
Итого по смете							303136					210,78
Твердая цена по результатам торгов							313710					

"Подрядчик":

Генеральный директор ООО "СПК "ПИРАМИДА"



В.В. Шишкин