

Муниципальное казенное учреждение
СОГЛАСОВАНО:
 Комитет по образованию
 Администрации г. Улан-Удэ»

Председатель *Митяев*
 "06" "06" 2020 г.
 Митяев Т. Г.



УТВЕРЖДАЮ:
С. А. Ларченко
 "06" "06" 2020 г.

МАОУ "СОШ №25 г. Улан-Удэ", ул. Цыбикова, 2
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт дверей

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 315,512 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,978 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 210,78 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000/1 квартал 2020 г.



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Общестроительные работы										
1	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2)	0,12 12/100	979,35 737,4	241,95 104,49	118	89	29 13	91,15	10,94
2	ФЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых из фанеры (применительно) (100 м2)	0,195 19,5/100	435,33 221,51	213,82 92,34	85	43	42 18	29,3	5,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ФЕР10-01-057-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка по месту шкафных и антресольных: стенок (применительно) (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,38 38/100	626,88 405,23	221,65 36,83	238	154	84 14	49,6	18,85
4	ФЕР09-03-046-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением (100 м2)	0,1725 17,25/100	3848,95 2997,88	575,19 32,95	664	517	99 6	298	51,41
5	прайс-лист Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные Сиап КП 45 (м2) МАТ=7405,14/1,2/7,99	17,25	772,33 7405,14/1,2/7,99		13323				
6	ФЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2)	0,1522 15,22/100	11995,32 1763,23	248,35 52,23	1826	268	38 8	199,01	30,29
7	прайс-лист Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Двери на алюминиевом каркасе комбинированные Сиап КП 45 (м2) МАТ=7405,14/1,2/7,99	15,22 Ф1,р1	772,33 7405,14/1,2/7,99		11755				
8	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (100 м2)	0,159 15,9/100	1563,91 1528,19	35,36 6,88	249	243	6 1	166,47	26,47
9	прайс-лист	Откосы ПВХ Монблан (м2) МАТ=284,9/1,2/7,99	15,9	29,71 284,9/1,2/7,99		472				
10	ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2)	0,159 15,9/100	5751,96 3436,05	36,26 15,66	915	546	6 2	383,06	60,91
11	ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2)	0,159 15,9/100	640,62 349,83	10,49 2,01	102	56	2	39	6,2
12	ФССЦ-14.3.02.01-0222 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска вододисперсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная (т)	0,01 Ф2,р1	18883,39		189				
Погрузка и вывоз строительного мусора										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ФССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	1,288 <i>Ф3,р1</i>	42,98	42,98	55		55		
14	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза)	1,288 <i>Ф4</i>	11,42	11,42	15		15		
Итого по разделу 1 Общестроительные работы						262927				210,78
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						30006	1916	376 62		210,78
Накладные расходы						1774				
Сметная прибыль						1127				
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						461				16,65
Деревянные конструкции						27852				49,14
Строительные металлические конструкции						1466				51,41
Отделочные работы						1436				32,67
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						1622				60,91
Погрузо-разгрузочные работы						55				
Перевозка грузов автотранспортом						15				
Итого						32907				210,78
Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2020 г (письмо №13436-ИФ/09 от 07 апреля 2020 г). Школы: 32 907 * 7,99						262927				
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						27714				
Машины и механизмы						376				
ФОТ						1978				
Накладные расходы						1774				
Сметная прибыль						1127				
НДС 20%						52585				
ВСЕГО по смете						315512				210,78

И.о. зам. директора по капитальному ремонту МУ "Улан-Удэстройзаказчик"

Составил: инженер 2 категории отдела капитального ремонта МУ "Улан-Удэстройзаказчик"

Объемы подтверждаю: инженер 1 категории отдела капитального ремонта МУ "Улан-Удэстройзаказчик"



Т.С. Джорохян

И.А. Тумуров

Л.А. Русанова

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №_1

Объект: МАОУ «СОШ №25»

Улица: Цыбикова, 2

Капитальный ремонт дверей

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во.
1	Разборка деревянных дверей	м ²	12
2	Разборка перегородок деревянных	м ²	19.5
3	Разборка деревянных шкафов	м ²	38
4	Установка перегородок из алюминиевого профиля КП 45 (по прайсу)	м ²	17.25
5	Установка дверных блоков в межкомнатных перегородках из алюминиевого профиля КП 45 более 2 м ² двупольные (по прайсу)	м ² шт	15.22 5
6	Устройство откосов из ПВХ (Монблан с наличником) шириной 420 мм (по прайсу) Оштукатуривание и окраска	м ² <i>м²</i>	15.9 <i>15,9</i>
7			

315572

Составил *Л.А. Русанова* Русанова Л.А. « 25 » мая 2020г.