

УТВЕРЖДАЮ:

С. В. Марченко
"02" "07" 2020 г.

РЕДСЕДАТЕЛЬ *Митрофанова Т. Г.* 2020 г.
МИТРОФАНОВА Т. Г.

МАОУ СОШ №25, ул. Цыбикова, 2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт полов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 253,238 тыс. руб.

Средства на оплату труда 2,504 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 281,21 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000/1 квартал 2020 г.



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Общестроительные работы										
1	ФЕРр57-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м)	0,8 <i>80/100</i>	29,41 29,41		24	24		3,77	3,02
2	ФЕР46-04-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка покрытий полов: дощатых (100 м2)	1,462 <i>146,2/100</i>	352,23 238,13	114,1 49,28	515	348	167 72	30,53	44,63
3	ФЕРр57-1-2 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2)	1,462 <i>146,2/100</i>	59,83 59,83		87	87		7,67	11,21
4	ФЕР11-01-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Укладка лаг: по кирпичным столбикам (100 м2)	1,462 <i>146,2/100</i>	4144,91 381,29	44,14 6,98	6060	557	65 10	44,7	65,35


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый (м3)	0,4094 Ф3.p1	424,88		174				
6	ФЕР11-01-033-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм (100 м2) 692,89 = 6 902,17 - 2,88 x 2 156,00	1,462 146,2/100	692,89 466,59	78,97 17,57	1013	682	115 26	54,7	79,97
7	ФССЦ-11.1.01.04-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска половая (сосна) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "С" (м3)	4,211 Ф2.p1	2810,15		11834				
8	ФЕР11-01-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство плинтусов: деревянных (100 м)	0,8 80/100	567,51 65,51	5,57 1,07	454	52	4 1	7,68	6,14
9	ФЕР15-04-025-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов (100 м2)	1,518 (146,2+5,6)/100	953,71 423,57	7,86 1,55	1448	643	12 2	46,7	70,89
10	ФССЦ-14.4.04.08-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль ПФ-133, цветная (т)	0,038 Ф1.p1	16303		620				
Вывоз мусора										
11	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	2,281 0,088+1,17+1,023	42,98	42,98	98		98		
12	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза)	2,281 0,088+1,17+1,023	11,42	11,42	26		26		
Итого по разделу 1 Общестроительные работы						211032				281,21
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						22353	2393	487 111		281,21
Накладные расходы						2585				
Сметная прибыль						1474				
Итого по смете:										
Полы (ремонтно-строительные)						275				14,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						1181				44,63
Полы						21852				151,46
Отделочные работы						2980				70,89
Погрузо-разгрузочные работы						98				
Перевозка грузов автотранспортом						26				
Итого						26412				281,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2020 г (письмо №13436-ИФ/09 от 07 апреля 2020 г). Школы: 26 412 * 7,99						211032				
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						19473				
Машины и механизмы						487				
ФОТ						2504				
Накладные расходы						2585				
Сметная прибыль						1474				
НДС 20%						42206				
ВСЕГО по смете						253238				281,21

И.о. зам. директора по капитальному ремонту МУ "Улан-Удэстройзаказчик"

Составил: инженер 2 категории отдела капитального ремонта МУ "Улан-Удэстройзаказчик"

Объемы подтверждаю: инженер 1 категории отдела капитального ремонта МУ "Улан-Удэстройзаказчик"



Т.С. Джорохян

И.А. Тумуров

Л.А. Русанова

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №_1

Объект: МАОУ «СОШ №25»

Улица: Цыбикова, 2

Капитальный ремонт полов

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во.
1	Разборка деревянных плинтусов	м/п	80
2	Разборка деревянных полов с лагами по плитам перекрытия	м ²	146.2
3	Укладка деревянных полов с лагами по плитам перекрытия	м ²	146.2
4	Масляная окраска деревянных полов на 2 раза	м ²	146.2
5	Масляная окраска деревянных плинтусов на 2 р	м ²	5.6
6	Вывоз мусора		

7. Изготовление плинтусов деревянных 80 м/п

Составил Русанова Л.А. « 14 » мая 2020г.

Принял (с видами и объёмами работ согласен): _____