



2020 г.

Благоустройство МАОУ СОШ №25

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Благоустройство (устройство брусчатки). Дополнительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 246,623 тыс. руб.

Средства на оплату труда 2,298 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 234,95 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г./3 кв. 2020г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020 г. СМР=8,04 НР (607 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (444 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	1,02 102 / 100	4353,58 590,51	73,02 8,7	4441	602	74 9	69,8	71,2

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕРр68-14-2 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020 г. СМР=8,04 НР (371 руб.): 104%*0,7 от ФОТ СП (275 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	1,017 101,7 / 100	1042,74 437,36	605,38 64,38	1060	445	615 65	52,63	53,52
3	ФЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020 г. СМР=8,04 НР (395 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (289 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,9 90 / 100	5459,07 173,23	5268,76 267,67	4913	156	4742 241	21,6	19,44
4	ФССЦ-02.2.05.04-0104 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-80 (70) мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020 г. СМР=8,04	90	98,55		8870				
5	ФЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020 г. СМР=8,04 НР (606 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (443 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	1,017 101,7 / 100	4353,58 590,51	73,02 8,7	4428	601	74 9	69,8	70,99
6	ФЕРр68-37-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр <i>Применительно.</i>	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020 г. СМР=8,04 НР (124 руб.): 104%*0,7 от ФОТ СП (92 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	9	28,7 17,97	5,26 0,93	258	162	47 8	2,2	19,8
7	ФССЦ-06.1.01.05-0015 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 100 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020 г. СМР=8,04	0,09 90 / 1000	1740,2		157				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						24127	1966	5552 332		234,95

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы						2103				
Сметная прибыль						1543				
Итого по смете:										
Автомобильные дороги						25436				161,63
Благоустройство (ремонтно-строительные)						2337				73,32
Итого						27773				234,95
В том числе:										
Материалы						16609				
Машины и механизмы						5552				
ФОТ						2298				
Накладные расходы						2103				
Сметная прибыль						1543				
Компенсация НДС при УСНО (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2*8,04						36052				
ВСЕГО по смете						63825				234,95
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						24127	1966	5552 332		234,95
Накладные расходы						2103				
Сметная прибыль						1543				
Итого по смете:										
Автомобильные дороги						25436				161,63
Благоустройство (ремонтно-строительные)						2337				73,32
Итого						27773				234,95
Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020 г. СМР=8,04"						223295				234,95
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						16609				
Машины и механизмы						5552				
ФОТ						2298				
Накладные расходы						2103				
Сметная прибыль						1543				
Понижающий коэффициент 223 295 * 0,943015						210571				
Компенсация НДС при УСНО (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2*8,04						36052				
ВСЕГО по смете						246623				234,95

Составил: Инженер сметчик ООО "Грос"

Дондунов Б.Ж.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Генеральный директор ООО "Грос"

Лубсанов Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка)

